

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1. Α. Χωματοουργικά-Καθαιρέσεις</b>					
1	Πλέγμα σήμανσης δικτύων	1	ΥΔΡ Ν6151.1	m	2.200,00
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	2	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	20,00
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	3	ΝΑΟΙΚ 22.15.02	m3	10,00
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	4	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	50,00
5	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	5	ΝΑΟΙΚ 22.40.02	TEM	5,00
6	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	6	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	50,00
7	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. βάθος ορύγματος έως 4,00 m	7	ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01	m3	500,00
8	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	8	ΝΑΥΔΡ 3.12	m	50,00
9	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	9	ΝΑΥΔΡ 4.04	m2	100,00
10	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	10	ΝΑΥΔΡ 4.05	m	100,00
11	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	11	ΝΑΥΔΡ 5.04	m3	500,00
12	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	12	ΝΑΥΔΡ 5.07	m3	220,00
<b>2. Δ. Δίκτυα Η/Μ</b>					
1	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, 48 ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ SINGLEMODE 9/125μm G.652D	13	ΑΤΗΕ Ν8996.12	MM	4.810,00
2	Σωλήνα HDPE Διατομής Φ40	14	ΑΤΗΕ Ν8996.13	m	2.240,00
3	Επίτοιχο Ικρίωμα	15	ΑΤΗΕ Ν8996.14	τεμ.	3,00
4	PANEL & Τερματισμός 24" Οπτικών Ινών	16	ΑΤΗΕ Ν8996.15	τεμ.	5,00
5	PANEL & Τερματισμός 6" Οπτικών Ινών	17	ΑΤΗΕ Ν8996.16	τεμ.	9,00
6	Διάτρητη Μεταλλική Γαλβανισμένη Σχάρα	18	ΑΤΗΕ Ν8996.17	m	25,00
7	Προμήθεια και Εγκατάσταση Γαλβανισμένης Σιδηροσωλήνας	19	ΑΤΗΕ Ν8996.18	m	27,00
8	Ethernet Μεταγωγέας	20	ΑΤΗΕ Ν8996.19	TEM	5,00
9	Patchcord Οπτικών Ινών SM 9/125μm Duplex LC-to-LC 3m	21	ΑΤΗΕ Ν8996.20	TEM	60,00
10	Εργασίες Εγκατάστασης Καλωδίου Οπτικών Ινών Σε Υφιστάμενες Οδεύσεις	22	ΑΤΗΕ Ν8996.21	m	4.810,00
11	Patchpanel Τερματισμού Καλωδίων Χαλκού 4" Cat6	23	ΑΤΗΕ Ν8996.22	TEM	60,00
12	Καλώδια Χαλκού 4" Cat6	24	ΑΤΗΕ Ν8996.23	m	10.000,00
13	Κανάλι πλαστικό	25	ΑΤΗΕ Ν8996.24	m	800,00
14	Σπύραλ πλαστικό Ø20mm	26	ΑΤΗΕ Ν8996.25	m	2.500,00
15	Σωλήνας Ευθύγραμμος Πλαστικός Ø20mm	27	ΑΤΗΕ Ν8996.26	m	800,00
16	Μούφα Σωλήνα Πλαστική Ø20mm	28	ΑΤΗΕ Ν8996.27	m	1.000,00
17	Ταινία μονωτική	29	ΑΤΗΕ Ν8996.28	m	70,00
18	Εργασίες Εγκατάστασης Καλωδίου Χαλκού	30	ΑΤΗΕ Ν8996.29	m	98,00
19	Φρέατο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 120 x 80 cm	31	ΝΑΗΛΜ 60.10.85.03	TEM	60,00
<b>3. Ε. Επενδύσεις - Επιστρώσεις</b>					
1	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	32	ΝΑΟΔΟ Β81	m2	50,00
2	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm	33	ΝΑΥΔΡ 4.09.01	m2	100,00
3	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	34	ΝΑΥΔΡ 4.10	m2	10,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4	Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	35	ΝΑΥΔΡ 4.11	m2	100,00

**Οι μελετητές**

**Ο Αν. Προϊστάμενος του  
Τμήματος Αρχ. Σχεδιασμού &  
Μελετών Πολιτικού Μηχανικού**

**Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος  
Δικτύων Δεδομένων Φωνής**

Γεράσιμος Μωραΐτης  
Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος  
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.

Γεώργιος Λεκατσάς  
Π.Ε. Πληροφορικής

Γεώργιος Σπυρόπουλος  
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.