

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. Α. Χωματουργικά-Καθαιρέσεις</b>									
1	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ 22.60	ΟΙΚ 2236	1	m2	13.000,00	2,20	28.600,00	
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	2	m3	650,00	7,20	4.680,00	
3	Αποξήλωση αρμοκαλύπτρων και υλικών πληρώσεως αρμού	ΝΑΟΙΚ Ν\22.73	ΟΙΚ 2241	3	μμ	500,00	1,00	500,00	
4	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	4	m2	250,00	5,60	1.400,00	
5	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2	ΝΑΟΙΚ 22.30.01	ΟΙΚ 2261Α	5	TEM	20,00	5,60	112,00	
6	Αποξήλωση μετά προσοχής και επανατοποθέτηση πολυκαρβονικών φύλλων	ΝΑΟΙΚ Ν22.74		6	m2	50,00	0,50	25,00	
<b>Σύνολο : 1. Α. Χωματουργικά-Καθαιρέσεις</b>								<b>35.317,00</b>	<b>35.317,00</b>
<b>2. Γ. Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα</b>									
1	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	7	m2	250,00	13,50	3.375,00	
2	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, όψεων πλινθοδομών παντός είδους	ΝΑΟΙΚ 71.01.04	ΟΙΚ 7104	8	m2	1.000,00	16,80	16.800,00	
<b>Σύνολο : 2. Γ. Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα</b>								<b>20.175,00</b>	<b>20.175,00</b>
<b>3. Ε. Επενδύεις - Επιστρώσεις</b>									
1	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΝΑΟΙΚ 79.11.01	ΟΙΚ 7912	9	m2	35.000,00	14,60	511.000,00	
2	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	ΝΑΟΙΚ 79.02	ΟΙΚ 7902	10	m2	17.500,00	2,20	38.500,00	
3	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΝΑΟΙΚ Ν\72.70	ΟΙΚ 7231	11	m2	1.200,00	15,00	18.000,00	
4	Σιφώνι δαπέδου πλαστικό με λαιμό και εσχάρα ανοξείδωτη	ΑΤΗΕ Ν\8046.1	Η\Μ 17	12	TEM	100,00	35,00	3.500,00	
5	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	ΝΑΟΙΚ 73.37.01	ΟΙΚ 7337	13	m2	100,00	14,60	1.460,00	
6	Περιθώρια δώματος (λούκια)	ΝΑΟΙΚ 73.47	ΟΙΚ 7347	14	MM	100,00	9,00	900,00	
7	Υγρομόνωση με πολυουρεθανική βαφή	ΝΑΟΙΚ Ν\79.50	ΟΙΚ 7934	15	m2	300,00	15,00	4.500,00	
<b>Σύνολο : 3. Ε. Επενδύεις - Επιστρώσεις</b>								<b>577.860,00</b>	<b>577.860,00</b>
<b>4. Ζ Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές</b>									
1	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΝΑΟΙΚ 61.05	ΟΙΚ 6104	16	kg	12.000,00	2,70	32.400,00	
<b>Σύνολο : 4. Ζ Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές</b>								<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>
<b>Σε μεταφορά</b>									<b>665.752,00</b>

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>									<b>665.752,00</b>
<b>5. ΣΤ. Λοιπά - Τελειώματα</b>									
1	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	17	m2	700,00	6,70	4.690,00	
2	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	ΝΑΟΙΚ 79.37	ΟΙΚ 7936	18	MM	1.000,00	11,20	11.200,00	
3	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	19	m2	250,00	10,10	2.525,00	
4	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΝΑΟΙΚ 79.17	ΟΙΚ 7244	20	MM	3.000,00	2,80	8.400,00	
5	Εξαεριστικά στοιχεία μεμβράνης	ΝΑΥΔΡ Ν14.07	ΥΔΡ 6361	21	TEM	500,00	7,00	3.500,00	
6	Επένδυση ευπαθών περιοχών με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΝΑΟΙΚ Ν179.17	ΟΙΚ 7244	22	m2	500,00	14,00	7.000,00	
7	Εργασίες αφαίρεσης των εναπομεινάντων μικρών τμημάτων των κομμένων αγωγών στα στηρίγματα	ΑΤΗΕ Ν18320		23	TEM	5.000,00	0,50	2.500,00	
8	Σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC-υ διαμέτρου Φ 100 mm	ΑΤΗΕ Ν18042.01.7	ΗΛΜ 8	24	m	50,00	23,72	1.186,00	
<b>Σύνολο : 5. ΣΤ. Λοιπά - Τελειώματα</b>								<b>41.001,00</b>	<b>41.001,00</b>
<b>Σε μεταφορά</b>									<b>706.753,00</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Άθροισμα</b>						<b>706.753,00</b>
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	127.215,54
			<b>Άθροισμα</b>						<b>833.968,54</b>
			Απρόβλεπτα					15,00%	125.095,28
			<b>Άθροισμα</b>						<b>959.063,82</b>
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						2.936,18
			<b>Άθροισμα</b>						<b>962.000,00</b>
			ΦΠΑ					24,00%	230.880,00
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>1.192.880,00</b>

Οι μελετητές

Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχ.  
Σχεδιασμού & Μελετών Πολιτικού  
Μηχανικού

Θ. Χατζηνικολάου  
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος  
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.

Γ. Σπυρόπουλος  
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.

Π. Αναστασοπούλου  
Πολιτικός Μηχανικός T.E.