

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΜΕΛΕΤΩΝ

Κ.Α.: 2014ΣΕ54600022

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ
ΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ »

700. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΟ : Γ΄ 2012

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ) Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης	ΝΑΟΙΚ 22.15.02	ΟΙΚ 2226	1	m3	172,00	170,00	29.240,00	
2	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	ΝΑΥΔΡ 10.17	ΥΔΡ 6370	2	m2	1.300,00	3,60	4.680,00	
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	3	m3	170,00	6,60	1.122,00	
Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								35.042,00	35.042,00
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφανείας	ΝΑΥΔΡ 10.20	ΥΔΡ 6320.3	4	m2	650,00	14,40	9.360,00	
2	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και	ΝΑΥΔΡ 10.19	ΥΔΡ 6370	5	m2	1.300,00	53,60	69.680,00	
3	Αποκατάσταση και ενίσχυση στοιχείου οπλισμένου σκυροδέματος με επικόλληση σύνθετων υφασμάτων (ανθρακονημάτων), συστήματος ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου DRACO ARMOSHIELD C - SHEET 300/60, σε κάθε στρώση	ΝΑΟΙΚ N38.35	ΟΙΚ 3874	6	m2	300,00	80,00	24.000,00	
4	Εφαρμογή αγκυρίων ινών άνθρακα για την αγκύρωση των εύκαμπτων υφασμάτων συνθέτων υλικών	ΝΑΟΙΚ N38.35.01	ΟΙΚ 3874	7	τεμ.	20,00	45,00	900,00	
5	Αποκατάσταση και ενίσχυση στοιχείου οπλισμένου σκυροδέματος με σύνθετα υλικά σε μορφή δύσκαμπτου ελάσματος ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου DRACO ARMOSHIELD CFK 160/2400/1205	ΝΑΟΙΚ N38.35.02	ΟΙΚ 3874	8	μ.μ.	100,00	70,00	7.000,00	
Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								110.940,0	110.940,00
Σε μεταφορά									145.982,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Άθροισμα									145.982,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	26.276,76
Άθροισμα									172.258,76
Απρόβλεπτα								15,00%	25.838,81
Άθροισμα									198.097,57
ΦΠΑ								24,00%	47.543,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									245.640,99

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Μελετών
Πολιτικού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΒΙΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΒΙΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.

