

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ &
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Πληροφορίες: Τσόγκα Ειρήνη
Τηλ. Επικοινωνίας.: 2610 996648
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: oikcontracts@upatras.gr

ΠΡΟΣ: εταιρία «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ»

Δ/νση: ΕΛ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 30, με Α.Φ.Μ. 999700441 , ΔΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, τηλ. 6973205420, e-mail:
daid.sa@outlook.com

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία «Αποκατάσταση προβλημάτων στο υπάρχον δίκτυο κλιματισμού του κτιρίου του Τμήματος Η/Υ και Πληροφορικής» (ΤΚΠΣ-18).

Σας προσκαλούμε να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την υπηρεσία «Αποκατάσταση προβλημάτων στο υπάρχον δίκτυο κλιματισμού του κτιρίου του Τμήματος Η/Υ και Πληροφορικής».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η **Τετάρτη 24/11/2021 και ώρα 12.00μ.**, θα αποσταλεί στο **e-mail** της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων (oikcontracts@upatras.gr) και στον τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος θα αναγράφεται η πρόσκληση που αφορά η προσφορά. Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει σύμφωνα με την παρακάτω μελέτη.

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Σπήλιος Α. Ρόδης – Ροδόπουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ**
UNIVERSITY OF PATRAS

**«Αποκατάσταση προβλημάτων στο υπάρχον
δίκτυο κλιματισμού του κτιρίου του Τμήματος
Η/Υ και Πληροφορικής»**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**

**ΤΟΠΟΣ: Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου
Πατρών**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 5.660,00 € |
| Φ.Π.Α. : | 1.258,40 € |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α.): | 7.018,40 € |

Χρόνος περάιωσης: 30 / 11 / 2021

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ: Π.Δ.Ε. 2020ΣΕ54600035 - Υποέργο 1

Πάτρα 04 / 11 / 2021

Ο συντάξας

Αθαν. Γιαννόπουλος

Μηχανολόγος Μηχανικός

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

A. Εγκατάσταση 6 ωθητήρων σε αντίστοιχες βάνες σε αντλίες του υπάρχοντος κυκλώματος κεντρικού κλιματισμού σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

B. Πίνακας αυτοματισμού: Ο πίνακας θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει γνώση των λοιπών όρων και συνθηκών των εργασιών και να αποδεχθεί αυτά πλήρως. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών να αποκαταστήσει τυχόν ζημιές (διανοίξεις οπών, αποξηλώσεις, κλπ.), να καθαρίσει τον χώρο από τα υλικά των καθαιρέσεων/αποξηλώσεων, να τα μεταφέρει αυτά σε χώρο εκτός Παν/μιου με δική του μέριμνα και δαπάνη.

Σε κάθε περίπτωση θα προβλεφθεί η προστασία των υπαρχόντων οικοδομικών και Η/Μ στοιχείων για την αποφυγή ζημιών στους χώρους των κτιρίων και των εγκαταστάσεων. Επίσης ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση των εργασιών εντός του αυτού χώρου, άλλης εργολαβίας, υπηρεσίας ή προμήθειας, να παρέχει κάθε συνεργασία αναγκαία για την προώθησή τους και να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις της Σύμβασης.

Πάτρα 04 / 11 / 2021

Ο συντάξας

Αθαν. Γιαννόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

«Αποκατάσταση προβλημάτων στο
υπάρχον δίκτυο κλιματισμού του
κτιρίου του Τμήματος Η/Υ και
Πληροφορικής»

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΟΠΟΣ: Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου
Πατρών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

| A/A | Ένδειξη Εργασιών | Ποσότητα | Αξία σε (€) | Δαπάνη σε (€) |
|-----|---|----------|----------------|---------------------|
| 1 | Εγκατάσταση 6 ωθητήρων βανών σε αντίστοιχες υπάρχουσες αντλίες | 6 | 480,00 | 3.360,00 |
| 2 | Κατασκευή και εγκατάσταση πίνακα αυτοματισμού για τους πύργους ψύξης | 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | Δαπάνη | | | 5.660,00 |
| | ΦΠΑ 24% | | | 1.358,40 |
| | Συνολική Δαπάνη | | | 7.018,40 |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο.

Πάτρα 04 / 11 / 2021

Ο συντάξας

Αθαν. Γιαννόπουλος

Μηχανολόγος Μηχανικός